


Morlan

70



Ancofix
Morlan

TELA SOLDADA PARA LIGAÇÃO
DE ALVENARIA - ESTRUTURA

Na prevenção de trinca de interface alvenaria/estrutura, as telas soldadas ANCOFIX são a melhor opção disponível no mercado. ANCOFIX é a única tela com eficiência comprovada em testes laboratoriais realizados pelo departamento de construção civil da escola politécnica da USP.



Ancofix
Morlan


Morlan

Morlan S.A.

Rua 14,1126
14620-000 Orlandia SP Brasil
PABX (16) 3820-4000
SAC 0800 65 4515
sac@morlan.com.br
www.morlan.com.br
CNPJ 53.309.795/0001-80
Indústria Brasileira

Reforçada com fio zincado de 1,65 mm


Ancofix



Fabricada
com fios de
diâmetro
1,65 mm

Zincado

CONHEÇA O MÉTODO CORRETO DE

1. Preparação do pilar



Limpe o pilar de concreto retirando restos de materiais aderidos, desmoldante e sujeira. Umedeça e chapisque a superfície do pilar com argamassa de cimento, areia e adesivo de modo a obter uma superfície áspera, favorecendo a aderência.

2. Fixação da tela no pilar



Marque a posição das telas nos pilares utilizando nível e galga, seguindo as referências do projeto de alvenaria (a marcação correta é muito importante para garantir que a tela fique posicionada no centro da junta horizontal). Para obtenção de melhores resultados recomenda-se a fixação da tela Ancofix em todas as fiadas (observar também aqui o que prescreve o projeto de alvenaria). Fixe a tela à estrutura utilizando-se de um ou dois pinos de aço zincado, de acordo com a largura da tela, que permitam uma penetração mínima de 20mm no concreto

Além do desempenho confirmado na **prevenção de fissuras** a sua facilidade de aplicação aumenta a **produtividade** da mão de obra, resultando em **economia** em todo o processo.



Os estudos realizados confirmaram que em comparação a outros dispositivos disponíveis, apenas a tela fio **1,65 mm** é realmente eficaz na prevenção de fissuração.

APLICAÇÃO DAS TELAS ANCOFIX MORLAN:

3. Colocação da tela na parede



A junta horizontal de argamassa deve ser plenamente preenchida na posição onde as telas serão colocadas. O mesmo cuidado deve ser observado na junta vertical entre parede e pilar.

Abaixe a tela, fazendo com que a tela fique perpendicular à parede e a argamassa penetre na malha da tela.

4. Amarração entre paredes



Neste caso o procedimento é o mesmo excetuando-se as operações de preparação do pilar e fixação da tela.

A tela deve ser posicionada de modo a transpassar a parede a ser amarrada em pelo menos o comprimento de bloco, observando-se sempre o que recomenda o projeto de alvenaria.



Malha: 15mmx15mm

Caixas de Ancofix disponíveis:

200 peças	50 x 6,0 cm
150 peças	50 x 7,5 cm
100 peças	50 x 10,5 cm
100 peças	50 x 12 cm
50 peças	50 x 17,5 cm

NOVA OPÇÃO



Rua 14, 1126 · 14620-000 · Orlandia · SP · Brasil
Rua Cojuba, 42 · 04533-040 · São Paulo · SP · Brasil
CNPJ 53.309.795/0001-80
08000 55 4515 | www.morlan.com.br

Siga-nos nas redes sociais

